

Տեղային նախահաշիվ
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի Շչերքինա 3ա
հասցեում գտնվող թ. 4 երաժշտական դպրոցի շենքի
սպասարանի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ
(օբյեկտի անվանումը)
Շինարարական աշխատանքներ
(Նախահաշվի անվանումը)

ՀՀ	Հիմնավ.	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	Միավորի գումար									Ընդհանուրը (հազ. դրամ) 12x5
					Նյութեր				Հիմնական աշխատա- վարձ նուբ. 1984թ.	Հիմնական աշխատա- վարձ հազ.դր.	Մեքենա- մեխ-ների շահագոր- ծում նուբ. 1984թ.	Մեքենա- մեխ-ների շահագոր- ծում հազ. դր.	Ընդամեն ը հազ. դրամ 9+10+11	
					Չ/Մ	ծախս	միավորի զին հազ.դր.	Միավորի գումար հազ. դր.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10'	10	11'	11	12	13
1	E9-34	Քանդման աշխատանքներ Սառնարգել մուտքի մետաղե ապակեպատ պատերի և ծածկի ապամոնտաժում , հանձնում սեփականատիրոջ	100մ2	0.386					41.40	84.8	109.20	336.91	421.72	162.952
2	E9-34	Մետաղե փակ վիտրաժի ապամոնտաժում , հանձնում սեփականատիրոջ	100մ2	0.452					41.40	84.8	109.20	336.91	421.72	190.617
3	E9-34	Մետաղե դռնով վիտրաժի ապամոնտաժում , հանձնում սեփականատիրոջ	100մ2	0.16					41.40	84.8	109.20	336.91	421.72	67.475
4	E46-124	Փայտե դռան քանդում հանձնում սեփականատիրոջ Ընդամենը Առավելագույն կշիռ	100մ2	0.021					45.70	93.61	9.80	30.24	123.85	2.601 423.645 0.0835
5	C122	Վիտրաժներ, դուռ /2100(Կ)x1000մմ, 1հատ/ չափերով մետաղապատից դռան տեղադրում, խուլ, սպիտակ, առտերկիր, /2100(Կ)x1000մմ, 1հատ/ չափերով մետաղապատից, խուլ դուռ , սպիտակ ,արտերկիր,	մ2	2.10		մ2	1	43.47	43.47				43.47	91.281
6	C122	/4000(Կ)x11300մմ, 1հատ/ չափերով մետաղապատից վիտրաժի տեղադրում, ապակեփաթեթով, գունավոր, արտերկիր, չբացվող /4000(Կ)x11300մմ, 1հատ/ չափերով մետաղապատից վիտրաժ, ապակեփաթեթով, գունավոր, արտերկիր, չբացվող	մ2	45.20		մ2	1	37.50	37.50				37.50	1695.000
7	C122	/3200(Կ)x5000մմ, 1հատ/ չափերով մետաղապատից վիտրաժի տեղադրում, ապակեփաթեթով, գունավոր, արտերկիր, չբացվող, դռան բացվածքով /4000(Կ)x11300մմ, 1հատ/ չափերով մետաղապատից վիտրաժ, ապակեփաթեթով, գունավոր, արտերկիր, չբացվող	մ2	14.18		մ2	1	37.50	37.50				37.50	531.750
8	C122	Դռան բացվածքով մետաղապատից վիտրաժի մեջ /2400(Կ)x1300մմ, 1հատ/չափ. մետաղապատե դռան տեղադրում, ապակեփաթեթով, գունավոր, արտերկիր, /2400(Կ)x1300մմ, 1հատ/չափ. մետաղապատե դուռ, ապակեփաթեթով, գունավոր, արտերկիր,	մ2	3.12		մ2	1	45.50	45.50				45.50	141.960
9	E10-103	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում, գունավոր, 35սմ լայնքով , 15,4զծմ Պլաստմասե պատուհանագոգեր, գունավոր, 35սմ լայնքով, 15,4զծմ Շաղախ Սալիկի սոսինձ Ընդամենը Առավելագույն կշիռ	մ2 պատու- հան	59.38		մ մ3 կգ	0.25935 0.003 0.5	2.75 31.00 0.150	0.71 0.08 0.08	0.59	1.21	0.03	0.09	2.31 2597.062 0.5118
10	E46-35	Հարդարման աշխատանքներ Պատերի , շեփերի և առաստաղի խարխուլած գաջե սվաղի քանդում	100մ2	0.47					9.00	18.44	0.20	0.62	19.05	8.955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10'	10	11'	11	12	13
11	E14-321 ԲԿՏՄ	Պատերի և առանձնապես մեծ մաքրում	100ձ2	2.14					9.80	20.07			20.07	42.959
12	E15-250-1	Պատերի բարձրորակ սվաղ գրասանիտով	100ձ2	0.27				169.35	72.98	149.5	3.77	11.63	330.47	89.228
13	E15-277-1	Շեղերի բարձրորակ գիպսանիտով սվաղ	100ձ2	0.13		տոն	2.18	66.67	145.33					
14	E15-251-1	Առաստաղների բարձրորակ սվաղ գիպսանիտով	100ձ2	0.07		տոն	5.02	66.67	389.97	119.89	245.6	9.58	29.56	665.11
15	E15-664	Պատերի և շեղերի ներկում լատեքսային ներկով	100ձ2	1.90				186.67	113.44	39.70	81.32	1.00	3.09	197.85
16	E14-190 ԲԿՏՄ	Պատերի բարձրորակ յուղաներկում հին ներկի 30%-ից ավել մաքրումով	100ձ2	0.97		կգ	63	1.333	83.98					
17	E15-665	Առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	100ձ2	0.71		կգ	76	0.176	13.38					
18	E8-190	Գույքային փայտամածի հավաքում և քանդում	100ձ2 ուռուհան	1.512		կգ	18.1	1.200	21.72	41.10	84.19	0.27	0.83	137.10
		Պողպատե դետալներ			կգ	24.2	0.282	6.82						
		Փայտանյութ			կգ	16	1.009	16.14						
		Փայտամած												
		Ընդամենը							116.72	51.40	105.3	1.20	3.70	225.72
		Առավելագույն կշիռ			կգ	63	1.333	83.98						
					կգ	92	0.176	16.19						
								43.75	25.50	52.23	0.23	0.71	96.69	146.237
					տն	0.035	700.000	24.50						
					մ3	0.009	127.083	1.14						
					մ2	3.4	3.500	11.90						
														1070.108
														0.2109
		Հատակներ												
19	E13-263	Բազալտե աստիճանների և սալարկի մաքրում, լվացում	100ձ2	0.173						59.00	120.86			20.908
20	E13-30	Հատակի մարմարե խճանկարով ծածկույթի հղկումով երեսմաքրել, մեղքերի և փոսիկների վերանորոգումով	100ձ2	1.650						48.49	99.33			163.891
		Ընդամենը												
		Առավելագույն կշիռ												184.799
														0.0364
		Այլ աշխատանքներ												
21	E1-961	3-րդ խմբի գրունտի ձեռքով մշակում	մ3	4.50						1.10	2.25			10.140
22	E27-87	Բազալտե եզրաքարերի շարում, բետոնե հիմքի վրա, բետոն B-15.	զծմ	15.0					7.39	0.59	1.21	0.01	0.02	129.403
		Բազալտե եզրաքար, 200x100մմ			զծմ	1	2.500	2.50						
		Բետոն B-15,			մ3	0.03	127.083	3.81						
		Շաղախ			մ3	0.009	3.500	0.03						
23	E8-11-1	Շենքի մուտքի ձևավորվող հարթակի բազալտե խճով նախապատրաստական շերտ, 7 սմ հաստ	մ3	2.10				6.20	0.45	0.92	0.37	1.14	8.26	17.356
24	E11-11	Բետոնե նախապատրաստական շերտ 15, 5սմ հաստ., 30մ2	մ3	1.50		մ3	1.24	4.29	5.32	1.62	3.32		37.82	56.730
25	E11-55 E11-56	Հարթեցնող շերտ ցեմենտ-ավազային երեսավաղ, 30մմ հաստ.	100ձ2	0.30		մ3	1.02	29.03	29.61	10.20	20.89	1.41	4.35	41.167
26	E13-263	Ցեմենտ-ավազե շաղախ			մ3	3.1	31.00	96.10						
27	E23-77 ԲԿՏՄ	Շենքում շին աղբի կուտակումների մաքրում	տն	2.00					0.81	1.66			1.66	3.318
28	E23-226 ԲԿՏՄ	Շին աղբի և գրունտի բարձում ձեռքով ավտոհիմքնաթափերի վրա	տն	12.00					0.20	0.41			0.41	4.916
29	E310-7	Տեղափոխում 7 կմ լցակույտ	տ	12.0							0.60	1.85	1.85	22.214
		Ընդամենը												297.331
		Առավելագույն կշիռ												0.0586
		Էլեկտրալուսավորություն												
30	E23-121 ԲԿՏՄ	Գաջե սվաղի վրա ակոսիկների բացում	100 զծմ	0.6						13.60	27.86	10.40	32.09	35.967
31	E8-612-10	Տուփ ավտոմատ անջատիչների համար,	Կ-տ	1				18.64	2.02	4.14	0.095	0.29	23.07	23.075
32	E8-591-7	Տուփ ավտոմատ անջատիչների համար, խրոցային վարդակ, թաքնված տեղադրման համար, 250Վ. 16Ա.	հատ	8		կ-տ	1	16.00	16.00	1.17	0.13	0.27	0.0002	11.490
		խրոցային վարդակ, թաքնված տեղադրման համար, 250Վ. 16Ա, հողակցված (TITAN)	հատ	1		հատ	1	1.00	1.00			0.0006	1.44	
33	E8-591-10	Անջատիչ, 2 ստեղանի,	հատ	2					1.40	0.30	0.61	0.0004	0.001	4.020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10'	10	11'	11	12	13
		Ամբաստիչ 2 ստեղծանի			հատ	1	1.20	1.20						
34	E8-591-10	Ամբաստիչ 1 ստեղծանի	հատ	3				1.17	0.30	0.61	0.0004	0.001	1.78	5.331
		Ամբաստիչ 1 ստեղծանի			հատ	1	1.00	1.00						
35	E8-402-2	Հաղորդակարի օպցմված լարանցում --ԷԼ հաղորդակար ՈՌՅԴ 2 x 4մմ.ք - 180գծմ, --ՈՌՅԴ 2 x 2.5մմ.ք - 150գծմ, -- ՈՅ1x2.5մմ.ք - 70գծմ ԷԼ հաղորդակար ՈՌՅԴ, 2 x 4մմ.ք ԷԼ հաղորդակար ՈՌՅԴ, 2 x 2.5մմ.ք ԷԼ հաղորդակար ՈՅ 1x2.5մմ.ք	100մ	4.00				29.06	3.40	6.96	1.67	5.15	41.17	164.675
					մ	45	0.278	12.51						
					մ	37.5	0.281	10.54						
					մ	17.5	0.108	1.89						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10'	10	11'	11	12	13
36	E8-599-2	Պատկերափոխարկող տեղադրում, LED	հատ	8				17.48	0.860	1.76	0.290	0.89	20.14	161.081
		Պատկերափոխարկող LED			հատ	1	15.00	15.00						
37	E8-603-2	Առաստաղային լուսատուներ, LED	հատ	6				11.65	0.674	1.38	0.936	2.89	15.92	95.526
		Առաստաղային լուսատուներ, LED			հատ	1	10.00	10.00						
		Ընդամենը												501.165
		Առավելագույն կշիռ												0.0988
		Ընդամենը												5074.110
ԸՆԴԱՄԵՆԸ														5074.110
ՎԵՐԱԴԻՐ ԾԱԽՍԵՐ 13.3%														674.857
ԸՆԴԱՄԵՆԸ														5748.966
ՇԱՐՈՒՅԹ 11.0%														632.386
ԸՆԴԱՄԵՆԸ														6381.353

Կազմեց՝

Տ. Միքայելյանը